

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty wodno-kanalizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Szumocinie					
1	45330000-9	Rozkucia i zabetonowanie rozkuc			
1	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1	0210-02	13,20+3,50	m	16,700	
				RAZEM	16,700
2	KNR-W 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
d.1	0207-03	13,20+3,50	m	16,700	
				RAZEM	16,700
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.1	0803-02	(13,20+3,50)*0,50	m ²	8,350	
				RAZEM	8,350
2	45330000-9	Instalacja kanalizacyjna z osprzętem			
4	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0208-01	7,40	m	7,400	
				RAZEM	7,400
5	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0208-03	5,80	m	5,800	
				RAZEM	5,800
6	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-03	13,20	m	13,200	
				RAZEM	13,200
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-04	3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
8	KNR-W 2-15	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2	0222-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
d.2	0213-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm- napowietrzacz kanalizacyjny	szt.		
d.2	0213-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2	0211-01	6	podej.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2	0211-03	2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 2-15	Wpust ściekowy ze syfonem z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - do umywalki	szt.		
d.2	0218-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 2-15	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - zlewozmywakowy	szt.		
d.2	0218-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2	0230-02	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce (dwukomorowy)	szt.		
d.2	0229-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.2	0233-03	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0218-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	45300000-0	Instalacja wodna z osprzętem			
19	KNR-W 2-15 d.3 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15,75	m m	15,750	
				RAZEM	15,750
20	KNR-W 2-15 d.3 0114-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2,90	m m	2,900	
				RAZEM	2,900
21	KNR-W 2-15 d.3 0114-05	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2,30	m m	2,300	
				RAZEM	2,300
22	KNR 0-34 d.3 0110-10	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytkami) Thermasheet FR - gr.izolacji 38 mm 20,95	m m	20,950	
				RAZEM	20,950
23	KNR-W 2-15 d.3 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
24	KNR-W 2-15 d.3 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe i zmywakowa stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR-W 2-15 d.3 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 11	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
27	KNR-W 2-15 d.3 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 20,95	m m	20,950	
				RAZEM	20,950
28	KNR-W 2-15 d.3 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 20,95	m m	20,950	
				RAZEM	20,950
29	Wycena d.3 własna	Dostawa i montaż podgrzewaczy elektrycznych przepływowych o mocy 5 kW/m 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000