

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu działki OSP Grębocice					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze.			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2	45222000-9	Korytowanie pod podbudowę i nawierzchni drogi i placu			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (zwiększona pow,pod siedziska)	m ²		
d.2	0101-01	18.0*1.50+7.0*7.0	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 2 76.0	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-03	2*18.0+4*7.0	m	64.000	
				RAZEM	64.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0212-02	76.0*0.3	m ³	22.800	
				RAZEM	22.800
6	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowniczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV (docelowo 6 km)	m ³		
d.2	0214-02	Krotność = 10 22.80	m ³	22.800	
				RAZEM	22.800
7	KNR 2-01	Formowanie i koszt składowania urobku pozyskanego z korytowania na składowisku odpadów w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	0235-02	22.80	m ³	22.800	
				RAZEM	22.800
3	45220000-5	Podbudowa dróg placów i krawężników			
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-04	2*18.0+4*7.0	m	64.000	
				RAZEM	64.000
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - analogia miał kamienny	m ²		
d.3	0105-01	76.0	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-04	Krotność = 7 76.0	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	76.0	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (50% kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej - analogia miał kamienny	m ²		
d.3	0511-03	76.0	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
13	KW	Dostawa z montażem altany o przekątnej 5.0 mb - jak w zaproszeniu - kpl	m ²		
d.3		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000