

Przedmiar robót dz. nr 501/4 do pól w m. Rzeczyca gm. Grębocice

l.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m	Razem
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechaniczne gł.30cm w gruncie kat.II-IV na całej szerokości jezdni 11,0+5,00 ----- x 10 2 30,00x4,00 100,00x4,00	m ²	600,00
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	600,00
3	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca z piasku gr 10cm.po zagęszczeniu z zagęszczeniem mechanicznie	m ²	600,00
4	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego– warstwa dolna o frakcji 63mm gr 12cm po zagęszczeniu	m ²	600,00
5.	KNR 2-31 0114/07	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego łamanego gr 8cm warstwa górna frakcja 31.5mm	m ²	600 ,00
6	KNR 2-31 1004/07x2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem /dwukrotnie/	m ²	600,00
7	KNR 2-31 1402/-02	Plantowanie poboczy 130x 0,5/x2 ziemią z korytowania	m ²	130,00
8	KNR 4-01 0109/06	Wywiezienie ziemi na odl.1.0km	m ³	130,00
9.	KNR 4-01 0109/08x 4	Wywiezienie ziemi za każdy następny km	m ³	130,00

Zakończono na poz.9

Sporządził : Zygmunt Gaworski