

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania			
1	KNR AT-05 d.1 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 1107	m ² m ²	1107.00	
				RAZEM	1107.00
2	KNR AT-05 d.1 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
3	KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 700	m ² m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
2		Roboty elewacyjne przygotowawcze			
4	KNR 19-01 d.2 0703-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej. Dół wieży i przypór, nawy i przybudówek 243.74	m ² m ²	243.74	
				RAZEM	243.74
5	KNR 19-01 d.2 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej. Na wieży przyjęto 40%, na nawie z przybudówkami - 40% 30.5*20.29*0.4+75.0*6.5*0.40	m ² m ²	442.54	
				RAZEM	442.54
6	KNR 19-01 d.2 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie 243.74+442.54	m ² m ²	686.28	
				RAZEM	686.28
7	KNR AT-26 d.2 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa 686.28	m ² m ²	686.28	
				RAZEM	686.28
8	KNR 19-01 d.2 0312-02	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej 22	m m	22.00	
				RAZEM	22.00
9	KNR 19-01 d.2 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 32	m ² m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
10	KNR 19-01 d.2 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach 15	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
3		Roboty elewacyjne			
11	KNR 19-01 d.3 0801-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub renowacyjnej do 5 m ² w jednym miejscu 442.54	m ² m ²	442.54	
				RAZEM	442.54
12	KNR 19-01 d.3 0803-03 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich, tynki renowacyjne na podłoża wilgotne 243.74	m ² m ²	243.74	
				RAZEM	243.74
13	KNR 19-01 d.3 0806-01 analogia	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy renowacyjnej o 10 mm 243.74	m ² m ²	243.74	
				RAZEM	243.74
14	KNR AT-26 d.3 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża preparatami mineralnymi odpowiadającymi zastosowanym tynkom elewacyjnym. 1107-686.28	m ² m ²	420.72	
				RAZEM	420.72
15	KNR AT-26 d.3 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna mineralna wygładzająca o gr. 1 mm 1107	m ² m ²	1107.00	
				RAZEM	1107.00
16	KNR AT-26 d.3 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna. Farby elewacyjne mineralne wysokoparoprzepuszczalne- krzemianowe (silikatowe) 1107	m ² m ²	1107.00	
				RAZEM	1107.00
4		Roboty konserwatorskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	kalk. własna	Renowacja i konserwacja sgrafito (oczyszczenie szczotkami z kurzu i brudu, wyczelowanie krawędzi rysunku, uzupełnienie brakujących fragmentów, wzmocnienie i hydrofobizacja metodą "in situ", scalenie strukturalne i kolorystyczne zgodnie z opracowanym przez wykonawcę- uprawnionego konserwatora dzieł sztuki oraz zatwierdzonym przez WKZ i inwestora programem konserwacji. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.4	kalk. własna	Konserwacja zachowawcza płyt epitafijnych (oczyszczenie ręczne szczotkami, zniszczenie czynników biologicznych, ewntualne wzmocnienie powierzchniowe OH, hydrofobizacja po opracowaniu programemu konserwacji. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00