

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania			
1	KNR AT-05 d.1 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 1107	m ² m ²	1107.00	
				RAZEM	1107.00
2	KNR AT-05 d.1 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
3	KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 700	m ² m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
2		Roboty elewacyjne przygotowawcze			
4	KNR 19-01 d.2 0703-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej. Dół wieży i przypór, nawy i przybudówek 243.74	m ² m ²	243.74	
				RAZEM	243.74
5	KNR 19-01 d.2 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej. Na wieży przyjęto 40%, na nawie z przybudówkami - 40% 30.5*20.29*0.4+75.0*6.5*0.40	m ² m ²	442.54	
				RAZEM	442.54
6	KNR 19-01 d.2 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie 243.74+442.54	m ² m ²	686.28	
				RAZEM	686.28
7	KNR AT-26 d.2 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa 686.28	m ² m ²	686.28	
				RAZEM	686.28
8	KNR 19-01 d.2 0312-02	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej 22	m m	22.00	
				RAZEM	22.00
9	KNR 19-01 d.2 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 32	m ² m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
10	KNR 19-01 d.2 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach 15	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
3		Roboty elewacyjne			
11	KNR 19-01 d.3 0801-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub renowacyjnej do 5 m ² w jednym miejscu 442.54	m ² m ²	442.54	
				RAZEM	442.54
12	KNR 19-01 d.3 0803-03 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich, tynki renowacyjne na podłoża wilgotne 243.74	m ² m ²	243.74	
				RAZEM	243.74
13	KNR 19-01 d.3 0806-01 analogia	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy renowacyjnej o 10 mm 243.74	m ² m ²	243.74	
				RAZEM	243.74
14	KNR AT-26 d.3 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża preparatami mineralnymi odpowiadającymi zastosowanym tynkom elewacyjnym. 1107-686.28	m ² m ²	420.72	
				RAZEM	420.72
15	KNR AT-26 d.3 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna mineralna wygładzająca o gr. 1 mm 1107	m ² m ²	1107.00	
				RAZEM	1107.00
16	KNR AT-26 d.3 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna. Farby elewacyjne mineralne wysokoparoprzepuszczalne- krzemianowe (silikatowe) 1107	m ² m ²	1107.00	
				RAZEM	1107.00
17	d.3 kalk. własna	Wykonanie i montaż drewnianych krosnowych okien wieży 6+1	szt szt	7.00	
				RAZEM	7.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.3 kalk. własna	Wykonanie i montaż kompletnych okien krosnowych z żaluzjami w wieży. Drewno sosnowe malowane lakierobeją lub farbami kryjącymi do drewna. Żaluzje skośne od wewnątrz założona siatka nierdzewna przeciw ptakom. 4+4	szt szt	8.00	8.00
				RAZEM	8.00
19	d.3 kalk. własna	Renowacja okien kościoła. Oczyszczenie, uzupełnienie kitowania, szklenia, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie farbami do metalu. 2+2+1	szt szt	5.00	5.00
				RAZEM	5.00
20	d.3 kalk. własna	Konserwacja zachowawcza drzwi kościoła. Oczyszczenie z brudu, łuszczących się farb, uzupełnienie ubytków szpachlą i kitami, wyczelowanie krawędzi wystroju, pomalowanie farbami do drewna. Pomalowanie metalowej kraty drzwiowej. 2	szt szt	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
4		Roboty konserwatorskie			
21	d.4 kalk. własna	Renowacja i konserwacja sgrafito (oczyszczenie szczotkami z kurzu i brudu, wyczelowanie krawędzi rysunku, uzupełnienie brakujących fragmentów, wzmocnienie i hydrofobizacja metodą "in situ", scalenie strukturalne i kolorystyczne zgodnie z opracowanym przez wykonawcę- uprawnionego konserwatora dzieł sztuki oraz zatwierdzonym przez WKZ i inwestora programem konserwacji. 1	kpl kpl	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
22	d.4 kalk. własna	Konserwacja zachowawcza płyt epitafijskich (oczyszczenie ręczne szczotkami, zniszczenie czynników biologicznych, ewentualne wzmocnienie powierzchniowe OH, hydrofobizacja po opracowaniu programem konserwacji. 1	kpl kpl	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
5		Opaska wokół kościoła			
23	d.5 KNR 19-01 0109-02	Wykopy wąskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gł. do 1.0 m wykonywane w gruntach wilgotnych kat. III (7.47+6.72+1.61+1.13+1.51+5.56+1.42+1.01+1.42+5.69+3.76+7.25+12.6+1.65+0.82+0.52+4.29+2.68+1.05+2.57+2.25+2.93+3.35+3.29+3.7+3.29+4.75+1.68+1.05+1.56+6.77)*0.8*1.0	m ³ m ³	84.28	84.28
				RAZEM	84.28
24	d.5 KNR 19-01 0639-06	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ² 84.28	m ² m ²	84.28	84.28
				RAZEM	84.28
25	d.5 KNR 19-01 0325-03 analogia	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m ² . Uzupełnienie brakujących i zwiertzałych spoin. 84.28*0.4	m ² m ²	33.71	33.71
				RAZEM	33.71
26	d.5 KNR 19-01 0326-11 analogia	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.0015 m ² bez wykucia spoin. Uzupełnienie spoin zwiertzałych. 84.28*0.3	m ² m ²	25.28	25.28
				RAZEM	25.28
27	d.5 KNR 19-01 0610-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii PCW szerokie, kubetkowej 85	m ² m ²	85.00	85.00
				RAZEM	85.00
28	d.5 KNR 19-01 0115-04 analogia	Zasyпка filtrująca z żwiru gr.1-30 mm. Odwiezienie lub dowiezienie żwiru taczakami na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II 84.28*0.8	m ³ m ³	67.42	67.42
				RAZEM	67.42
29	d.5 KNR 19-01 0115-01 analogia	Zасыpanie wykopów żwirem z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. I-II 84.28*0.8	m ³ m ³	67.42	67.42
				RAZEM	67.42
30	d.5 KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 84.28	m ² m ²	84.28	84.28
				RAZEM	84.28
31	d.5 KNR 2-31 0301-06	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej nowej 84.28	m ² m ²	84.28	84.28
				RAZEM	84.28