

## Przedmiar robót –przykrycie rowu w m. Szymocin gm. Grębocice

<b>l.p</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>J.m</b>	<b>Razem</b>
1	KNR 2-01 0201/01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m <sup>3</sup> na odkład 50,00x 0,65	m <sup>3</sup>	32,50
2	KNR 2-18 0501/02	Podłoża z materiałów sypkich grubość podłoża 15cm 50,00x 1,50	m <sup>2</sup>	75,00
3	KNR 2-18 0510/01	Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk opaską z papy	Mb	50,00
4	KNR 218- 0625-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o śr.500mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4,00
5	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1km grunt kat III 93,00-32,50	m <sup>3</sup>	60,50
6	KNR 2-01 0501 /06	Ręczne zasypianie wykopów ze skarpami z przrzutem ziemi na każdy dalszy 1m odległości ponad 3m do 9m :grunt	m <sup>3</sup>	93,00

Zakończono na poz.6

Sporządził : Zygmunt Gaworski