

Przedmiar robót dz.nr 13/3 w m. Proszycy gm Grębocice

l.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m	Razem
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –trasa drogi	km	0,070
2	KNR 2-01 0126/01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi /żużel/o gr 15cm za pomocą spycharek 5,5+13,00 -----x8,0=74,00x2=148,00 2 47,00x5,5=258,50 Ogółem 406,50m ²	m ²	406,50
3	KNR 2-01 0207/01+ 0208/04	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0,25m ³ w kat III odwóz żużla na odl.5km/na drogi polne/ 406,50x 0,15	m ³	60,97
4	KNR 2-01 0201/05 + 0214/04	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,25m ³ grunt kategorii III z transportem urobku na odl.5km 406,50x0,25	m ³	106,60
5.	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	406,50
6	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężnik z betonu B-15 0,20x015x106	m ³	3,20
7	KNR 2-31 0403/05	Krawężnik drogowy betonowy 15/30 ułożony na płask	mb	106,00
8	KNR 2-31 0104/05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości po zagęszczeniu 10cm obmiar jak poz.2	m ²	406,50
9.	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm ,warstwa po zagęszczeniu 20cm	m ²	406,50
10	KNR 2-31 0114/06	Podbudowa z kruszywa łamanego za każdy 1cm grubości po zagęszczeniu dodatek/krotność5/	m ²	406,50
11	KNR 2-31 0114/07	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr 8cm układana na miale kamiennym	m ²	406,50
12	KNR 2-31 0203/03 0203/04	Nawierzchnie z żużla paleniskowego materiał z odzysku po zagęszczeniu /rozścielenie na drogi polne/	m ²	406,50
13	KNR 2-31 0813/08 analogia	Rozebranie krawężników granitowych wraz z oczyszczeniem	mb	26,00
14	2-31 0404/05 analogia	Krawężnik granitowy pochodzący z rozbiórki	mb	26,00

Zakończono na poz.14
Sporządził:
Zygmunt Gaworski